

Premier quantitatif et estimatif sur la base du P.C.

Maison LOUISIANE à Pinchat			
STRUCTURE	compris	unité	quantité
murs madriers bois de tête section 1		m1	0
100 mm section2	X	m1	1900
section3		m3	
murs madriers poteaux/poutres section 1		m3	
section2		m3	
section3		m3	
joint périphérique dalle/madrier	X	m1	48
poteaux lamellé-collé	X	m3	5.702
sommiers lamellé-collé	X	m3	4.2
poteaux massif		m3	0
solives section 1		m3	
section 2	X	m3	3.2
section 3		m3	
cloisons h=2,50 m ossature	X	m2	80.25
faux-plancher 22 mm mélèze 2 faces rab.	X	m2	99
ferrures, platines poteaux	X	pcs	35
vis SFS	X		2000
OUVERTURES			
encadrements ouvertures	X	m1	110
fenêtres, portes fenêtres, menuiseries intérieures, selon cahier des charges		re dossier CIB	
lambris int. Mélèze 16 mm		m2	0
TOITURE			
ferme, arbalétrier, arêtier		m3	0
ferme, arbalétrier, arêtier BLC mélèze	X	m3	0.616
bardeaux de toiture		m2	
tasseaux pour bardeaux		m1	
sous-couverture souple lé +pare vapeur	X	m2	215
couverture traditionnelle y.c.liteaux	X	m2	0
et contre liteaux			215
toiture isolée		m2	
isolant (120mm pavatherm)	X	m2	105
avant toit		m2	
couverture plaque ondulée eternit		m2	0
sous-toiture pin 30 mm brut		m2	0
sous-toiture mélèze 22 mm 1face rabotée	X	m2	215
chevron meleze	X	m3	5.608
compensation chevron avant toit	X		0.979
pannes bois massif		m3	0
pannes lamellé-collé	X	m3	2.85
virevent	X	m1	61
chanlatte	X	m1	23.2
larmier	X	m1	23.2
cache moineau	X	m1	23.2
façade isolation pavatherm NK 60 mm	X	m²	250
façade intérieur pavaplan 10 mm	X	m²	250
grilles anti -insectes aluminium	X	m1	24
joint compriband entre poteaux/ madriers	X	m1	400

LOUISIANE 200			
PLANCHER construction 15 pavatex			
isolant acoustique pavapor 21/22 mm	X	m ²	99
isolant thermique pavatherm floor 40mm		m ²	0
isolant pavafloor 22 mm NK	X	m ²	99
PAVASTEP			
sable sec	X	m ²	100
protection ruissellement	X	m ²	100
ESCALIER			
selon cahier des charges: s-sol rez	X	pcs	2
rez étage: marches extérieures	X		4
TERRASSE/BALCON			
à claire voie mélèze 35 mm	X	m ²	64.73
garde corps	X	m1	47.6
FERBLANTERIE			
TRANSPORT	X		3
franco sur site*	X		3
*si possibilité accès pour semi-remorque			
DEDOUANEMENT	X		
DECHARGEMENT	X	H	1
MONTAGE			
protection bois sur chantier	X		1
installation de chantier+etays+	X		1
grue +machiniste	X		1
ECHAFAUDAGE	X	M ²	330
divers et imprévus	X		1
nomenclature:fourniture et pose par CIB(vert)			
pose uniquement CIB(blanc)			
INFORMATION bois brut commandé massif 55,0 m3			
bois lamelle-collé 14,0 m3			